

VL Kostenschätzung DIN 276

RKW
 Rhode
 Kellermann
 Wawrowsky
 Architektur + Städtebau

11481 Neubau einer Stadthalle
Realisierungswettbewerb in Neunburg vorm Wald

BGF ca. m² 3.200,00
BRI ca. m³ 15.350,00

Grundlagen: Planung von Oktober 2009
 Stand: 15.10.2009
 Bearbeitet durch: Risse BM
 (Vorhangfassade aus durchgefärbten Betonplatten)

Kostengruppe	Teilbetrag in € netto	Gesamtbetrag in € netto	Gesamtbetrag in € brutto (MwSt. 19%)
--------------	--------------------------	----------------------------	---

Gesamtkosten		
100 Grundstück	nicht ermittelt	
Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Grundstückes stehen		
200 Herrichten und Erschliessen	40.500,00	
Kosten aller vorbereitenden Maßnahmen, um die Maßnahme auf dem Grundstück durchführen zu können		
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	3.152.800,00	
Kosten von Bauleistungen und Lieferungen zur Herstellung des Bauwerks, sowie fest mit dem Bauwerk verbundener Einbauten		
400 Bauwerk - Technische Anlagen	1.340.200,00	
Kosten der im Bauwerk eingebauten, daran angeschlossenen oder damit fest verbundenen technischen Anlagen oder Anlagenteile		
500 Aussenanlagen	nicht ermittelt	
Kosten der Bauleistungen und Lieferungen für die Herstellung aller Gelände- und Verkehrsflächen		
600 Ausstattung und Kunstwerke	266.000,00	
Kosten für alle beweglichen oder befestigten Sachen, die zur Ingebrauchnahme, allg. Benutzung oder zur künstlerischen Gestaltung des Bauwerks und der Außenanlagen erforderlich sind.		
700 Baunebenkosten ca. 20 %	959.900,00	
Kosten, die bei der Planung und Durchführung auf der Grundlage von Honorarordnungen, Gebührenordnungen oder nach weiteren vertragliche Vereinbarungen entstehen.		

